
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń działu księgowości w łączniku pomiędzy budynkami SPKSO i Szpitala Praskiego
ADRES INWESTYCJI : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
ADRES INWESTORA : 03-709 Warszawa ul Sierakowskiego 13
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : luty 2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Dziennik Ustaw Nr 130 poz 1389.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Pomieszczenia działu księgowości			
1	KNR 4-01 d.1 0354-09	SST 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0354-04	SST 01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-11	SST 01	Wykucie z muru podokienników	m		
			1.25+1.25	m	2.500	
					RAZEM	2.500
4	KNR 4-01 d.1 0211-06	SST 01	Wykucie wnek w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm	m ²		
			1+1	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0702-04	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
			93.75	m	93.750	
					RAZEM	93.750
6	KNR 4-01 d.1 0336-01	SST 01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3*1.25	m	3.750	
			40	m	40.000	
					RAZEM	43.750
7	KNR 4-01 d.1 0339-01	SST 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			50.0	m	50.000	
					RAZEM	50.000
8	KNR 4-01 d.1 0333-10	SST 01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 d.1 0333-12	SST 01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 d.1 0313-02	SST 03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
			0.07	m ³	0.070	
					RAZEM	0.070
11	KNR 4-01 d.1 0313-04	SST 03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - dwuteownik 140	m		
			2*1.35	m	2.700	
					RAZEM	2.700
12	KNR 4-01 d.1 1304-06	SST 03	Wypalanie otworów w belkach	szt.		
			6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
13	d.1 wycena. własna	SST 03	Skręcenie belek śrubami fi 10 mm	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0703-03	SST 04	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
			2*1.35	m	2.700	
					RAZEM	2.700
15	KNR 4-01 d.1 0347-09	SST 01	Skucie części ściany ceglanej na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu o 10 cm wsp R=3	m ²		
			0.27*2.0	m ²	0.540	
					RAZEM	0.540
16	KNR 4-01 d.1 0819-15	SST 01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			24.95	m ²	24.950	
					RAZEM	24.950
17	KNR 4-01 d.1 0336-04	SST 01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			rurociągi wod kan w pom 1- demontaż	m		
			4.0	m	4.000	
					RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0336-04	SST 01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej nowe rurociągi wod kan w pom 1 i pom 2 5+7	m m	12.000	12.000
19	KNR 4-01 d.1 1202-09	SST 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufity 8.33+11.82+9.03 ściany 6.91+37.96+8.26	m ² m ² m ²	29.180 53.130	82.310
20	KNR 4-01 d.1 0707-05 analogia	SST 05	Uszczelnienie silikonem wzdłuż dolnego ramiaka ościeżnicy. 3*1.25	m m	3.750	3.750
21	KNR 4-01 d.1 0323-03	SST 03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 cegły. 2.0	szt. szt.	2.000	2.000
22	KNR 4-01 d.1 0323-04	SST 03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 2 1/2 cegły. 1.0	szt. szt.	1.000	1.000
23	KNR 4-01 d.1 0324-02	SST 03	Zamurowanie bruzd w ścianach na "pełno" 3.75	m m	3.750	3.750
24	KNR 4-01 d.1 0324-05	SST 03	Zamurowanie bruzd w ścianach na "pełno" 4.0	m m	4.000	4.000
25	KNR 4-01 d.1 0326-02	SST 03	Zamurowanie bruzd w ścianach za rurociągami 12.0	m m	12.000	12.000
26	KNR 4-01 d.1 0705-02	SST 04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 22.45	m m	22.450	22.450
27	KNR 4-01 d.1 0711-03	SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 27.82	m ² m ²	27.820	27.820
28	KNR 4-01 d.1 0705-08	SST 04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 93.75	m m	93.750	93.750
29	KNR 4-01 d.1 0706-01	SST 04	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 4	szt. szt.	4.000	4.000
30	KNR 4-01 d.1 0707-03	SST 04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. 21	szt. szt.	21.000	21.000
31	KNR 4-01 d.1 0708-02	SST 04	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 14.60	m m	14.600	14.600
32	KNR 4-01 d.1 0709-06	SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 6	szt. szt.	6.000	6.000
33	KNR 4-01 d.1 0709-05	SST 04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
34	KNR 4-01 d.1 0707-05	SST 04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi 36.27	m		
				m	36.270	
					RAZEM	36.270
35	KNR 4-01 d.1 0322-02	SST 04	Obsadzenie krutek wentylacyjnych z żaluzją 2.0	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
36	KNR 4-01 d.1 0321-01	SST 03	Obsadzenie podokienników z PCV 2.0	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.1 0815-04 analogia	SST 01	Zerwanie listew drewnianych ze ścian wsp R=0,5 36.27	m		
				m	36.270	
					RAZEM	36.270
38	KNR 4-01 d.1 0815-04 analogia	SST 01	Zerwanie cokołów wsp R=0,5 36.27	m		
				m	36.270	
					RAZEM	36.270
39	KNR 4-01 d.1 0818-05	SST 01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 34.67	m ²		
				m ²	34.670	
					RAZEM	34.670
40	KNR 4-01 d.1 0211-03 kalk. włas- na	SST 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm posadzki 30.68	m ²		
				m ²	30.680	
					RAZEM	30.680
41	KNR 4-01 d.1 0702-04	SST 01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 36.27	m		
				m	36.270	
					RAZEM	36.270
42	KNR 4-01 d.1 0320-01 analogia	SST 01	Obsadzenie w podłożu betonowych kasety metalowej z deklek ruchomym 30x30 cm 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
43	NNRNKB d.1 202 1134- 01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo poziome 30.68	m ²		
				m ²	30.680	
					RAZEM	30.680
44	KNR 2-02 d.1 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	SST 07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 30.68	m ²		
				m ²	30.680	
					RAZEM	30.680
45	KNR 4-01 d.1 0318-02	SST 09	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt.		
				szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
46	KNR 4-01 d.1 0320-02	SST 09	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1.0	m ²		
				m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
47	d.1 kalk. włas- na	SST 09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone - wygłuszone dwa zamki kolor do uzgodnienia z inwestorem kpl 0.8*2	m ²		
				m ²	1.600	
					RAZEM	1.600
48	d.1 kalk. włas- na	SST 09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone - jeden zamek kolor do uzgodnienia z inwestorem kpl 0.8*2	m ²		
				m ²	1.600	
					RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	d.1 kalk. własna	SST 09	Drzwi stalowe pełne przeciwpożarowe jeden zamek z atestem kolor wzór wg istniejących zamontowanych	m ²		
			1*2	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
50	d.1 KNNR 3 0608-01	SST 04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi układanymi przy zast.masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - kolor i wymiary płytek do ustalenia z zamawiającym	m ²		
			1.4*2.05	m ²	2.870	
					RAZEM	2.870
51	d.1 NNRNKB 202 0842-01	SST 04	(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami.	m		
			5.50	m	5.500	
					RAZEM	5.500
52	d.1 NNRNKB 202 1134-01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufit pod gładzie gipsowe	m ²		
			29.18	m ²	29.180	
					RAZEM	29.180
53	d.1 NNRNKB 202 1134-02	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -ściany pod gładzie gipsowe	m ²		
			6.91+37.96+8.26	m ²	53.130	
					RAZEM	53.130
54	d.1 KNR 2-02 2009-04 + KNR 2-02 2009-08	SST 04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
			29.18	m ²	29.180	
					RAZEM	29.180
55	d.1 KNR 2-02 2009-02 + KNR 2-02 2009-07	SST 04	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe w.wewn.gr.5 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
			53.130	m ²	53.130	
					RAZEM	53.130
56	d.1 NNRNKB 202 1134-01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - sufit pod malowanie	m ²		
			29.18	m ²	29.180	
					RAZEM	29.180
57	d.1 NNRNKB 202 1134-02	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" -ściany pod malowanie	m ²		
			6.91+37.96+8.26	m ²	53.130	
					RAZEM	53.130
58	d.1 KNR 2-02 1505-03	SST 06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufit (faraba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie) kolor wg ustaleń z zamawiającym	m ²		
			29.180	m ²	29.180	
					RAZEM	29.180
59	d.1 KNR 2-02 1505-03	SST 06	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany (faraba bakteriostatyczna zmywalna odporna na częste mycie) kolor wg ustaleń z zamawiającym	m ²		
			53.130	m ²	53.130	
					RAZEM	53.130
60	d.1 NNRNKB 202 1134-01	SST 05	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - posadzki i cokół	m ²		
			34.67	m ²	34.670	
					RAZEM	34.670
61	d.1 NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	SST 07	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m ²		
			30.68	m ²	30.680	
					RAZEM	30.680
62	d.1 KNR 2-02 1112-05	SST 08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych-Gamrat Centra 43 nr 16- jasno szara z wywinięciem na ściany 10 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<p>pom 1 $[(1.70+2.10)/2]*[(4.32+4.45)/2]$ $(1.70+4.32+2.10+4.45)*0.10$ A (suma częściowa)</p> <p>pom 2 $3.6*3.7$ $2*(3.6+3.7)*0.10$ B (suma częściowa)</p> <p>korytarz $2.15*4.20$ $2*(2.15+4.20)*0.10$</p>	<p>m² 8.332 m² 1.257 ----- m² 9.589</p> <p>m² 13.320 m² 1.460 ----- m² 14.780</p> <p>m² 9.030 m² 1.270</p>		
					RAZEM	34.669
63	KNR 2-02 d.1 1112-09	SST 08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 34.669	m ²		
				m ²	34.669	
					RAZEM	34.669
64	KNR 4-01 d.1 0322-04 analogia	SST 08	Obsadzeni kątownika mosiężnego w posadzce 7	szt.		
				szt.	7.000	
					RAZEM	7.000
65	kalk. własna d.1	SST 09	Przeгляд okien PCV korytarz , pomieszczenia wymian uszczelek, wymiana klamek , regulacja z ewentualna wymiana elementów uszkodzonych, smarowanie mechanizmów, wykonanie prac towarzyszących 3	kpl.		
				kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
66	KNR 4-01 d.1 1206-05	SST 06	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem kolor do uzgodnienia z zamawiającym - matowy 10.20*2.05	m ²		
				m ²	20.910	
					RAZEM	20.910
67	KNR 4-01 d.1 1212-02	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie podokienniki 3*1.25*0.25 drzwi 1*1*2*2.5	m ²		
				m ²	0.938	
				m ²	5.000	
					RAZEM	5.938
68	KNR 4-01 d.1 1212-05	SST 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat pom 1 1*1.15*1.20 pom 2 1*0.9*1.50	m ²		
				m ²	1.380	
				m ²	1.350	
					RAZEM	2.730
69	kalk. własna d.1	SST 09	Zamontowanie rolet materiałowych okiennych kolor, wzór i rodzaj materiału wg ustaleń z zamawiającym - 6 skrzydeł korytarz 1*1.25*1.50 pom 1 1*1.10*1.10 pom 2 1*1.25*1.50	m ²		
				m ²	1.875	
				m ²	1.210	
				m ²	1.875	
					RAZEM	4.960
70	KNR 4-01 d.1 0815-01 analogia	SST 09	Montaż listew odbojowych szer 20 cm na ścianach - kolor do ustalenia z zamawiającym pom 1 10 pom 2 10	m		
				m	10.000	
				m	10.000	
					RAZEM	20.000
71	kalk. własna d.1	SST 01	Zdemontowanie płyt stropu podwieszanego nad I piętrzem w korytarzu pod ułożenie przewodu, zamontowanie płyt 4	rg		
				rg	4.000	
					RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72 d.1	KNR 4-01 0108-13	SST 02	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 5.93	m ³ m ³	 5.930	
					RAZEM	5.930
73 d.1	KNR 4-01 0108-16	SST 02	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 34 5.93	m ³ m ³	 5.930	
					RAZEM	5.930
74 d.1	wycena. własna	SST 02	Utylizacja wykładziny z tworzyw sztucznych 34.67	m ² m ²	 34.670	
					RAZEM	34.670