

SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
KATEDRA i KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO



Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

NIP 113-21-68-300 • REGON 016084355 • KRS 0000113950

PN-EN ISO 9001:2015-10 • www.spkso.waw.pl • e-mail: klinika@spkso.waw.pl

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-77 (sekretariat)
+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16 (fax kancelaria)

Warszawa, dnia 22.07.2019 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP -3033/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2019

Przedmiot postępowania:

**NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13
W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE**

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ([tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.](#)), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

1. Dotyczy Etapu I. Prosimy o informację jakie roboty przygotowawcze należy wykonać w zakresie montażu mikroskopów tj. poszerzanie otworów. Prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dla tego zakresu.

Odpowiedź: Usunięcie stalowego elementu montażowego zdemontowanych lamp operacyjnych. Wykonanie i montaż nowego elementu montażowego. Szczegóły montażu prześlemy w terminie późniejszym.

Uzupełnienie odpowiedzi na pyt. nr 29 do pisma Nasz znak : SPKSO/ZP - 2942/19 z dnia 12.07.2019 r.

Montaż mikroskopu na bloku operacyjnym.

Zamawiający udostępnia dokumenty: Informacja Techniczna CU 3-21 (tytuł: „Kolumna sufitowa CU 3-21 (3-23) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”) oraz CU 3-5x Technical Info-1 (tytuł: „Installation requirements”) opisujące sposób montażu mikroskopu (wraz z niezbędnym zapewnieniem prętów gwintowanych oraz dostosowaniem otworu w stropie laminarnym). Ponadto Zamawiający udostępnia dwa zdjęcia obrazujące docelową lokalizację montażu mikroskopu (ul. Marszałkowska).

Wykonawca wykona montaż prętów gwintowanych zgodnie z Informacją Techniczną CU 3-21 (tytuł: „Kolumna sufitowa CU 3-21 (3-23) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa”) przenoszących obciążenie i moment skręcający określony w DTR, do których docelowo będzie mocowany element pośredniczący wraz z mikroskopem. Wykonawca dostosuje otwór w stropie laminarnym do wymogów kolumny mikroskopu.

*Wykonanie i montaż „elementu pośredniczącego” wraz z przeniesieniem mikroskopu
leży po stronie Zamawiającego.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Administrator Szpitala
mgr Sławomir Szlifirski