

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jedn	Ilość
1	WYCENA WŁASNA	<p><u>inst. co – SST 11</u></p> <p>do zdemontowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw grzejników żeliwnych radiatorowych</li> <li>• gałązki z rur stalowych</li> </ul>	szt. M	3 3,00
2		<p>zakres robót nowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• na istniejących pionach z rur stalowych zamontować zawory przelotowe we wnęce pod posadzką</li> <li>• montaż grzejników z blachy stalowej, lakierowane z korkiem, odpowietrznikiem, korkami, wieszakami, zaworem i głowicą termostatyczną <ul style="list-style-type: none"> <li>○ grzejnik jednopłytkowy 600mm wys., 1000mm dł. – pom. 1</li> <li>○ grzejnik dwupłytkowy 600mm wys., 1000mm dł. – pom. 2, korytarz</li> </ul> </li> </ul> <p>grzejnik w pom. 1 montować wg ustaleń z zamawiającym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż rurociągów z rur PVC, w otulinie, kryte podłączyć do zaworów we wnęce pod posadzką <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pom. 1 – odcinek grzejnik – zawory</li> <li>○ pom. 2 – odcinek grzejnik – zawory</li> <li>○ korytarz – odcinek grzejnik – pion</li> </ul> </li> <li>• w pom. 2 zamontować zawór bezpieczeństwa na zasileniu</li> <li>• roboty towarzyszące</li> <li>• materiały pomocnicze</li> </ul>	kpl.  kpl. kpl.  M M M kpl.	2  1 2  6,00 4,00 1,00 1
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprawdzić szczelność zładu, nawodnić, złom wywieźć</li> <li>• wyceny pozycji przedmiaru robót dokonać po przeprowadzeniu wizji lokalnej i ustaleniach z zamawiającym</li> <li>• wykazać kwotę ryczałtową</li> </ul>		